

Vakiotoimitus kattaa:

- Pienoispuhdistamon toimitus pystyasennossa olevassa 4 m³:n GAPtankissa (lasikuituvahvistettua polyesteria)
- Jalallisen ohjauskaapin toimitus ja asennus (toimitetaan ja asennetaan käynnistämisen yhteydessä)
- Ohjauskaappiin sijoitettavan hälytysindikoinnin toimitus (toimitus ja asennus käynnistämisen yhteydessä)
- Puhdistamon käynnistys ja henkilökunnan koulutus samanaikaisesti.

Lisätoimitukset (tilataan erikseen)

- Kiinnitysvarustus pienoispuhdistamon ankkuroimiseen liikkumisen varalta.
- Jatkekaula miesluukku varten, vahvistus pakkasen varalta tai syvällä sijaitsevia sisään- ja ulostuloputkia varten.

Seuraavat vaiheet suorittaa rakennuttaja vakiotoimituksen yhteydessä:

- Kaivaus- ja perustustyöt putkille ja tankille.
- Pienoispuhdistamon maahan kaivaminen: ”Ohjeet maahan kaivettavan Biovac FD 5N Pienoispuhdistamon kuljetusta ja maahan kaivamista varten”
- Jäteveden sisään- ja ulostuloputkien asennus ja näiden asentaminen pienoispuhdistamoon. (Sisäänotto 110 mm, ulostulo 75 mm; asennetaan liukumuhvilla 110 mm:iin)
- Virtakaapeleiden asennus, esim. MCMK 2 x 1,5 mm² + 1.5 s (230V, 1-v, 10A) kaapeli. Syöttökaapeli tuodaan suojaputkessa virran syöttöpisteeltä ohjauskeskukselle. Varaa 4 m kaapelia maan pinnan päälle.
- Pienoispuhdistamon maahan kaivamisen jälkeen sen kaikki kolme säiliötä on täytettävä vedellä.