

**Standard leverans omfattar:**

- Leverans av minireningsverk i stående 4 m<sup>3</sup> GAP-tank (glasfiberarmerad polyester)
- Leverans och montage av styrskåp med stativ (levereras och monteras vid igångkörning)
- Leverans av larmindikering som placeras på styrskåp (levereras och monteras vid igångkörning)
- Igångkörning av reningsverket och samtidig skolning.

**Tilläggsleverans (beställes extra)**

- Förankringsutrustning för förankring av minireningsverk vid fara för uppdrift.
- Förlängningshals till manlucka, för frostsäkring eller vid djupt liggande in- och utloppsledningar.

**Följande utförs av byggherre vid standard leverans:**

- Gräv- och grundarbete för rörledningar och tank.
- Nedsättning av minirensanläggning i enlighet med. ” Transport och nedläggningsanvisning för Biovac FD 5N minireningsverk för nedgrävning.”
- Framförande av in- och utloppsledning för avloppsvatten, och inkoppling av dessa till minireningsverket. (Inlopp 110 mm, utlopp 75 mm; monteras med övergångsmuff till 110 mm)
- Framdragnings av strömkabel, MCMK 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 1.5 s (230V, 1-v, 10A). Kabeln avslutas vid minireningsverket med 4 meter fri ända över terräng.
- Efter nedsättningen av minirensanläggningen bör den fyllas med vatten i alla tre kamrar.